

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

ZJAZD DO PRZEPOMPOWNI „P 3”
z drogi gminnej nr 105357 L
przepompownia dz. ewd. nr 14/4 mj. Jaszczów

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
2,00	0,00	5,48	5,00	3,54	13,74	3,54	10,20	0,00
7,00	1,42	0,01	1,97	3,66	0,02	0,02	-3,64	10,20
8,97	2,30	0,01	5,43	17,11	0,05	0,05	-17,06	6,55
14,40	4,00	0,01	1,60	7,01	0,02	0,02	-7,00	-10,51
16,00	4,77	0,01	0,01	0,05	0,00	0,00	-0,05	-17,51
16,01	5,07	0,01	4,59	31,91	0,05	0,05	-31,86	-17,56
20,60	8,84	0,01	0,01	0,09	0,00	0,00	-0,09	-49,42
20,61	9,63	0,01	0,39	3,84	0,00	0,00	-3,84	-49,51
21,00	10,08	0,01						-53,35
RAZEM				67,23	13,87	3,68		

Nadmiar NASYP 53,35m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

OPRACOWAŁ: Marek Molter

Marek Molter
 Uprawnienia do projektowania, kierowania,
 nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi
 w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
 w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych
 Nr upr. 67/Tbg/91