

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

ZJAZD DO PRZEPOMPOWNI „P 4”
z drogi wewnętrznej dz. ewid. nr 371
przepompownia dz. ewid. nr 66/1 mj. Jaszczów

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
1,75	0,00	5,02						0,00
			4,00	0,00	13,36	0,00	13,36	
5,75	0,00	1,66						13,36
			5,50	0,00	14,65	0,00	14,65	
11,25	0,00	3,66						28,00
			5,50	0,08	12,78	0,08	12,70	
16,75	0,03	0,98						40,71
			4,25	0,10	4,09	0,10	3,99	
21,00	0,02	0,94						44,69
			0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	
21,01	0,01	1,67						44,71
			4,59	0,04	8,78	0,04	8,74	
25,60	0,01	2,16						53,45
			0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	
25,61	0,01	1,37						53,47
			0,39	0,00	0,54	0,00	0,53	
26,00	0,01	1,39						54,00
RAZEM				0,22	54,22	0,22		

Nadmiar WYKOP 54,00m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

OPRACOWAŁ; Marek Molter

Marek Molter
 Uprawnienia do projektowania, kierowania,
 nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi
 w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
 w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych
 Nr upr. 67/Tbg/91