

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

**ZJAZD DO PRZEPOMPOWNI „P 5”**  
**z drogi powiatowej nr 2023 L (dz. nr 377)**  
**przepompownia dz. ewd. nr 98/14 mj. Jaszców**

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m <sup>2</sup> ]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m <sup>3</sup> ]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
2,75	0,00	6,50	2,25	5,25	7,31	5,25	2,06	0,00
5,00	4,67	0,00	2,75	6,43	2,02	2,02	-4,40	2,06
7,75	0,00	1,47	0,25	0,00	0,38	0,00	0,38	-2,34
8,00	0,00	1,54	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	-1,97
8,01	0,01	1,89	4,59	0,02	9,47	0,02	9,46	-1,95
12,60	0,00	2,24	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	7,51
12,61	0,00	1,44	0,39	0,00	0,57	0,00	0,57	7,53
13,00	0,00	1,46						8,09
RAZEM				11,70	19,79	7,29		

Nadmiar WYKOP 8,09m<sup>3</sup>

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

OPRACOWAŁ: Marek Molter

**Marek Molter**  
 Uprawnienia do projektowania, kierowania,  
 nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi  
 w specjalności kosztowo-inżynierskiej  
 w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych  
 Nr upr. 67/Tbg/91