

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

ZJAZD DO PRZEPOMPOWNI „P 6”
z drogi powiatowej nr 2024 L (dz. nr 381)
przepompownia dz. ewd. nr 247/5 mj. Jaszców

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2] NASYP	WYKOP	ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3] NASYP	WYKOP	ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
2,75	0,00	6,50						0,00
6,00	3,81	0,00	3,25	6,19	10,56	6,19	4,38	4,38
7,75	0,28	0,14	1,75	3,58	0,13	0,13	-3,45	0,92
18,00	0,00	1,80	10,25	1,46	9,96	1,46	8,50	9,42
18,01	0,00	2,14	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	9,44
22,60	0,00	2,41	4,59	0,00	10,43	0,00	10,43	19,88
22,61	0,00	1,61	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	19,90
23,00	0,00	1,61	0,39	0,00	0,63	0,00	0,63	20,53
RAZEM				11,22	31,75	7,77		

Nadmiar WYKOP 20,53m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

OPRACOWAŁ: Marek Molter

Marek Molter

Uprawnienia do projektowania, kierowania,
 nadzorowania i kontrolowania robotami budowlanymi
 w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
 w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych
 Nr upr. 67/Tbg/91