

### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	2.0. ROBOTY ZIEMNE PRZEPOMPOWNIA "P 2"	
3	3.0. PODBUDOWA PRZEPOMPOWNIA "P 2"	
4	4.0. NAWIERZCHNIA ZJAZDU - PRZEPOMPOWNIA "P 2"	
5	5.0. OGRANICZENIE PLACU PRZEPOMPOWNI "P 2"	
<b>Suma elementów kosztorysu</b>		
		<b>Wartość kosztorysu netto:</b>
		VAT 23,00%:
		<b>Wartość kosztorysu brutto:</b>

OPRACOWAŁ;

### KOSZTORYS OFERTOWY

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,005		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>2 2.0. ROBOTY ZIEMNE PRZEPOMPOWNI "P 2"</b>					
2.1 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne (koryto) wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami na odległość do 1·km, kategoria gruntu III	m3		8,60		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem 2.0. ROBOTY ZIEMNE PRZEPOMPOWNI "P 2"</b>					
<b>3 3.0. PODBUDOWA PRZEPOMPOWNI "P 2"</b>					
3.1 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, kategoria gruntu II-VI	m2		17,60		
3.2 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15·cm, walec wibracyjny	m2	1,5	17,60		
3.3 KNNR 6/113/1 Podbudowy z tłucznia kamiennego 63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm	m2		17,60		
3.4 KNNR 6/113/4 Podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm	m2		16,30		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem 3.0. PODBUDOWA PRZEPOMPOWNI "P 2"</b>					
<b>4 4.0. NAWIERZCHNIA ZJAZDU - PRZEPOMPOWNI "P 2"</b>					
4.1 KNNR 6/502/3 (1) Nawierzchnia przepompowni z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2		16,30		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem 4.0. NAWIERZCHNIA ZJAZDU - PRZEPOMPOWNI "P 2"</b>					
<b>5 5.0. OGRANICZENIE PLACU PRZEPOMPOWNI "P 2"</b>					
5.1 KNNR 6/403/3 Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30·cm (NA PŁASK), ława betonowa z oporem z betonu C 12/15 (B 15), podsypka cementowo-piaskowa	m		18,20		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem 5.0. OGRANICZENIE PLACU PRZEPOMPOWNI "P 2"</b>					
<b>Podsumowanie kosztorysu</b>					<b>Razem</b>
<b>Razem</b>					
					<b>Wartość kosztorysu netto:</b>
					VAT (z rozdziałów)
					<b>Wartość kosztorysu brutto:</b>

OPRACOWAŁ: