

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZJAZD	
2	2.0. ROBOTY ZIEMNE ZJAZD "P 12"	
3	3.0. PRACE ZABEZPIECZAJACE km 0+009,00	
4	4.0. PODBUDOWA ZJAZD "P 12"	
5	5.0. NAWIERZCHNIA ZJAZDU - PRZEPOMPOWNI "P 12"	
6	6.0. OGRANICZENIE PLACU PRZEPOMPOWNI "P 12"	
7	7.0. UTWARDZENIE POBOCZY ZJAZD "P 12"	
8	8.0. UMOCNIE NIE SKARP	
Suma elementów kosztorysu		
		Wartość kosztorysu netto:
		VAT 23,00%:
		Wartość kosztorysu brutto:

OPRACOWAŁ;

KOSZTORYS OFERTOWY

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZJAZD					
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,016		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZJAZD					
2 2.0. ROBOTY ZIEMNE ZJAZD "P 12"					
2.1 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami na odległość do 1·km, kategoria gruntu III	m3		126,20		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 2.0. ROBOTY ZIEMNE ZJAZD "P 12"					
3 3.0. PRACE ZABEZPIECZAJACE km 0+009,00					
3.1 KNNR 1/305/2 Wykopy wykonane ręcznie celem odsłonięcia istniejącego uzbrojenia - kabel telekomunikacyjny, kategoria gruntu III	m3		6,40		
3.2 KNNR 5/705/2 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych stalowych do Fi·100·mm	m		10,00		
3.3 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach osłonowych	m		10,00		
3.4 KNNR 1/318/1 Zасыpywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, kategoria gruntu I-III	m3		6,40		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 3.0. PRACE ZABEZPIECZAJACE km 0+009,00					
4 4.0. PODBUDOWA ZJAZD "P 12"					
4.1 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, kategoria gruntu II-VI	m2		54,70		
4.2 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15·cm, walec wibracyjny	m2	1,5	54,70		
4.3 KNNR 6/113/1 Podbudowy z tłucznia kamiennego 63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm	m2		54,70		
4.4 KNNR 6/113/5 Podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm	m2		37,10		
4.5 KNNR 6/113/4 Podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm	m2		16,30		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 4.0. PODBUDOWA ZJAZD "P 12"					
5 5.0. NAWIERZCHNIA ZJAZDU - PRZEPOMPOWNIA "P 12"					
5.1 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa	m2	1,25	36,30		
5.2 KNNR 6/502/3 (1) Nawierzchnia przepompowni z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2		16,30		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 5.0. NAWIERZCHNIA ZJAZDU - PRZEPOMPOWNIA "P 12"					

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZMI I
OBIEKTAMI TOWARZYSZA. gm. MILEJÓW ETAP III - ŁYSOŁAJE
PRZEPOMPOWNI "P 12"...

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
6 6.0. OGRANICZENIE PLACU PRZEPOMPOWNI "P 12"					
6.1 KNNR 6/403/3 Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30·cm (NA PŁASK), ława betonowa z oporem z betonu C 12/15 (B 15), podsypka cementowo-piaskowa	m		18,20		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 6.0. OGRANICZENIE PLACU PRZEPOMPOWNI "P 12"					
7 7.0. UTWARDZENIE POBOCZY ZJAZD "P 12"					
7.1 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne utwardzenia pobocza, kategoria gruntu II-IV	m2		11,40		
7.2 KNNR 6/113/5 Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym 0/31,5 mm, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2		11,40		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 7.0. UTWARDZENIE POBOCZY ZJAZD "P 12"					
8 8.0. UMOCNIE NIE SKARP					
8.1 KNNR 1/503/5 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp nasypu pod umocnienie, kategoria gruntu I-III	m2		52,20		
8.2 KNNR 1/514/1 Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi azurowymi typ "MAŁA KRATA" o wymiarach 60x40x10 cm	m2		52,20		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem 8.0. UMOCNIE NIE SKARP					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
				Wartość kosztorysu netto:	
				VAT (z rozdziałów)	
				Wartość kosztorysu brutto:	

OPRACOWAŁ;