

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Nazwa elementu | | Wartość z narzutami |
|----------------------------|--|------------------------|
| 1 | 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | |
| 2 | 2.0. ROBOTY ZIEMNE PRZEPOMPOWNIA "P 9" | |
| 3 | 3.0. PODBUDOWA PRZEPOMPOWNIA "P 9" | |
| 4 | 4.0. NAWIERZCHNIA - PRZEPOMPOWNIA "P 9" | |
| 5 | 5.0. OGRANICZENIE PLACU PRZEPOMPOWNI "P 9" | |
| Suma elementów kosztorysu | | |
| Wartość kosztorysu netto: | | |
| VAT 23,00%: | | |
| Wartość kosztorysu brutto: | | |

OPRACOWAŁ;

KOSZTORYS OFERTOWY

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|--|-------|-------|-------|------------------------|-----------------------------------|
| 1 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | |
| 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | | 0,005 | | |
| Podsumowanie elementu | | | | | Razem |
| Ogółem 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | |
| 2 2.0. ROBOTY ZIEMNE PRZEPOMPOWIA "P 9" | | | | | |
| 2.1 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne (koryto) wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami na odległość do 1·km, kategoria gruntu III | m3 | | 8,60 | | |
| Podsumowanie elementu | | | | | Razem |
| Ogółem 2.0. ROBOTY ZIEMNE PRZEPOMPOWIA "P 9" | | | | | |
| 3 3.0. PODBUDOWA PRZEPOMPOWIA "P 9" | | | | | |
| 3.1 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, kategoria gruntu II-VI | m2 | | 17,60 | | |
| 3.2 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15·cm, walec wibracyjny | m2 | 1,5 | 17,60 | | |
| 3.3 KNNR 6/113/1 Podbudowy z tłucznia kamiennego 63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | | 17,60 | | |
| 3.4 KNNR 6/113/4 Podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm | m2 | | 16,30 | | |
| Podsumowanie elementu | | | | | Razem |
| Ogółem 3.0. PODBUDOWA PRZEPOMPOWIA "P 9" | | | | | |
| 4 4.0. NAWIERZCHNIA - PRZEPOMPOWIA "P 9" | | | | | |
| 4.1 KNNR 6/502/3 (1) Nawierzchnia przepompowni z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | | 16,30 | | |
| Podsumowanie elementu | | | | | Razem |
| Ogółem 4.0. NAWIERZCHNIA - PRZEPOMPOWIA "P 9" | | | | | |
| 5 5.0. OGRANICZENIE PLACU PRZEPOMPOWNI "P 9" | | | | | |
| 5.1 KNNR 6/403/3 Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30·cm (NA PŁASK), ława betonowa z oporem z betonu C 12/15 (B 15), podsypka cementowo-piaskowa | m | | 18,20 | | |
| Podsumowanie elementu | | | | | Razem |
| Ogółem 5.0. OGRANICZENIE PLACU PRZEPOMPOWNI "P 9" | | | | | |
| Podsumowanie kosztorysu | | | | | Razem |
| Razem | | | | | |
| | | | | | Wartość kosztorysu netto: |
| | | | | | VAT (z rozdziałów) |
| | | | | | Wartość kosztorysu brutto: |

OPRACOWAŁ;