

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Koszty roboty rozbiórkowe					
1		Roboty przygotowawcze do rozbiórki			
d.1	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1		1.1*2+2.991	m ²	5.19	
				RAZEM	5.19
4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1		30.85-1.1*2+32.1	m ²	60.75	
				RAZEM	60.75
5	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
d.1		80.22+14.03+20.95	m ²	115.20	
				RAZEM	115.20
6	KNR 4-04 0813-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wym. 30x30x4 - 60x60x8 mm	szt.		
d.1		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
7	KNR 4-04 0814-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 16-24 mm	szt.		
d.1		14*4	szt.	56.00	
				RAZEM	56.00
2		Rozebranie konstrukcji dachu wraz z pokryciem i elementami odwodnienia			
8	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2		3.2*5+4.45*4+4.25*2	m	42.30	
				RAZEM	42.30
9	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2		17.74*2+2.84*2+10.31+13.48	m	64.95	
				RAZEM	64.95
10	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2		1.84*2.84*2+4.12*15.03*2	m ²	134.30	
				RAZEM	134.30
11	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²		
d.2		8.08*2.15*2+1.75*2.95	m ²	39.91	
				RAZEM	39.91
12	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.2		poz.10+poz.11	m ²	174.21	
				RAZEM	174.21
13	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.2		poz.10+poz.11	m ²	174.21	
				RAZEM	174.21
14	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe	m		
d.2		17.74*2+2.84*3+15.11+13.48+10.31+8.08+1.25+0.91	m	93.14	
				RAZEM	93.14
3		Rozebranie nadziemnych elementów wieży			
15	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m ³		
d.3		2.773*9.32	m ³	25.84	
				RAZEM	25.84
4		Rozebranie kondygnacji nadziemnych			
16	KNR 4-04 0305-03	Rozebr. stropów żelbet. (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grub. płyty stropów. do 20 cm	m ³		
d.4		0.18*(24.79+47.29+1.23*2.66+0.15*12.2+0.18*34.27)+0.11*1.72*2.66+0.25*0.25*45.89	m ³	18.37	
				RAZEM	18.37
17	KNR 4-04 0103-01	Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zblacza	m ³		
d.4		(12.35*0.42+4.13*0.2+(2.5+4.45)*0.2+0.1*2.5)*((2.69+4.35)/2)+(1.77*0.1)*5.1+10.23*0.26*4.16	m ³	38.91	
				RAZEM	38.91
18	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.4		10.58*0.42*2.69	m ³	11.95	
				RAZEM	11.95

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-04 d.4 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej $(6.64*6.39+4.97*((6.39+8.05)/2)+1.34*4.16+7.16*((4.16+6.03)/2))*0.26$	m ³ m ³	 31.30	
				RAZEM	31.30
5		Rozebranie kondygnacji podziemnej			
20	KNR 4-04 d.5 0305-03	Rozebr.stropów żelbet.(plyt,belek,zeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do 20 cm $0.18*40.242+2*1.3*0.12$	m ³ m ³	 7.56	
				RAZEM	7.56
21	KNR 4-04 d.5 0703-09	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 100-200 mm 7.9	m m	 7.90	
				RAZEM	7.90
22	KNR 4-04 d.5 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm $0.18*1.23*2.66+0.474*1$	m ³ m ³	 1.06	
				RAZEM	1.06
23	KNR 4-04 d.5 0101-06	Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej $24.59*0.43*3.52+1.28*2*0.25*3.81+3.667*0.25$	m ³ m ³	 40.57	
				RAZEM	40.57
6		Mechaniczne rozebranie fundamentów żelbetowych			
24	KNR 4-04 d.6 0604-03	Burzenie ścian,ław,stóp fundamentowych,filarów żelbetowych zbrojonych normalnie o grub. 30-40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych $0.35*1.0*(10.66+64.63+4.95)+3.23*2*0.3*0.3$	m ³ m ³	 28.67	
				RAZEM	28.67
25	KNR 4-04 d.6 0604-01	Burzenie ścian,ław,stóp fundamentowych,filarów żelbetowych zbrojonych normalnie o grub. do 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych $0.1*3.66*1.35$	m ³ m ³	 0.49	
				RAZEM	0.49
7		Rozebranie ogrodzeń i uzbrojenia działki			
26	KNR 4-04 d.7 0703-09	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 100-200 mm 13.28	m m	 13.28	
				RAZEM	13.28
27	KNR 4-04 d.7 0701-05	Demontaż przewodów wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 32-50 mm 7.80+14.61	m m	 22.41	
				RAZEM	22.41
28	KNR 4-04 d.7 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do 50 cm $0.2*6.247*3.3+0.2*5.027*3.3+2.011*0.2+3.142*0.2$	m ³ m ³	 8.47	
				RAZEM	8.47
29	KNR 13-12 d.7 0101-05	Rozbiórka konstrukcji i elementów metalowych 3.03+2.29	t t	 5.32	
				RAZEM	5.32
8		Uporządkowanie działki po rozbiórce			
30	KNR 4-04 d.8 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze - dotyczy: działki 1-3 poz.3*0.05+poz.4*0.005+poz.5*0.02+0.286+poz.10*0.001+poz.11*0.03+poz.12*0.02+poz.13*0.2*0.4+poz.14*0.02*0.15+poz.15	m ³ m ³	 48.03	
				RAZEM	48.03
31	KNR 4-04 d.8 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km poz.30	m ³ m ³	 48.03	
				RAZEM	48.03
32	KNR 4-04 d.8 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km poz.31	m ³ m ³	 48.03	
				RAZEM	48.03
33	KNR 4-04 d.8 1107-02	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 5.33	t t	 5.33	
				RAZEM	5.33
34	KNR 4-04 d.8 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km poz.33	t t	 5.33	
				RAZEM	5.33
35	KNR 4-04 d.8 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze - dotyczy: działki 4-7 poz.16+poz.17+poz.18+poz.19+poz.20+poz.22+poz.23+0.075*(poz.21+poz.26)+poz.24+poz.25+poz.28+0.666+0.0003*poz.27	m ³ m ³	 189.61	
				RAZEM	189.61
36	KNR 4-04 d.8 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km poz.35	m ³ m ³	 189.61	
				RAZEM	189.61

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-	m ³		
d.8	1103-05	moch.samowyt.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³	189.61	
		poz.35		RAZEM	189.61