

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Montaż Sieci Zalicznikowej Elektrycznej do Przepompowni Ścieków - Milejów (P - 3)		
1	Element	Przepompownia Milejów P - 3		
1.1	KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	9,6
1.2	KNNR 5/702/2	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	9,6
1.3	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi' DVK 50' mm	m	6
1.4	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4' m	m	24
1.5	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YKY 5x10 mm ² , przykrycie folią	m	24
1.6	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YKY 5x10 mm ²	m	11
1.7	KNNR 5/603/1	Przewody uziemiające i wyrównawcze w rowach kablowych lub tunelach luzem, bednarka do 120' mm ²	m	10
1.8	KNNR 5/605/8	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III	m	10
1.9	KNNR 5/726/9	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 10' mm ²	szt	2
1.10	KNNR 5/1302/4	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy	odcinek	1